

## 东风镇2023年4-6月政府投资项目信息公告

序号	项目代码	项目名称	申请单位	所在镇区	建设地址	总投资额(万元)	建设规模及内容	证书编号	出证时间	备注
1	2304-442000-04-01-405190	广中江高速东风出入口配套设施迁改工程	中山市东风镇城市建设和管理局	东风镇	同安村, 民乐社区	287.11	该项目是广中江高速东风出入口立交桥工程的配套迁改工程, 建设规模及内容: 广中江高速东风服务区强弱电迁改、高速入口处和收费站2处4个室外大灯迁移至路边、管理区至收费站弱电光纤 260米线路迁移、新东阜路花坛中间29只路灯迁移、道路两边共计240	中发改东风投审(2023)7号	2023年4月6日	项目可行性研究报告批复
2	2107-442000-04-01-388389	东风镇同吉路升级改造工程	中山市东风镇城市建设和管理局	东风镇	同安村、民乐社区、和泰村	13393.49	本项目为老路改造, 铺设沥青混凝土路面, 路线尽量拟合老路路线, 纵断面设计原则为在现状标高基础上加铺10cm沥青, 路线长度约为5.031公里, 采用双向4车道, 路基宽20-24米, 新建雨水管网10.26公里, 污水管网70米。建设内容包括: 道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程。	中发改东风投审(2023)8号	2023年4月7日	项目可行性研究报告批复变更(调整), 变更项目建设和投资规模。原批复文号为: 中发改东风投审(2021)12号
3	2107-442000-04-01-388389	东风镇同吉路升级改造工程	中山市东风镇城市建设和管理局	东风镇	同安村、民乐社区、和泰村	13393.49	本项目为老路改造, 铺设沥青混凝土路面, 路线尽量拟合老路路线, 纵断面设计原则为在现状标高基础上加铺10cm沥青, 路线长度约为5.031公里, 采用双向4车道, 路基宽20-24米, 新建雨水管网10.26公里, 污水管网70米。建设内容包括: 道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程。	中发改东风投审(2023)9号	2023年4月11日	项目可行性研究报告批复变更(调整), 变更项目建设单位。原批复文号为: 中发改东风投审(2021)12号、中发改东风投审(2023)8
4	2107-442000-04-01-516775	东风镇和通路延长接东阜路段道路工程	中山市东风镇城管住房和城乡建设和农业农村局	东风镇	东和平村	1841.31	施工范围全长约527米, 道路起点和通路, 终点接东阜路, 规划道路红线宽24米。建设内容包含道路工程、排水工程、交通工程、照明工程。	中发改东风投审(2023)10号	2023年4月21日	项目可行性研究报告批复变更(调整), 变更项目建设和投资规模。原批复文号为: 中发改东风投审(2021)4号
5	2203-442000-04-01-635608	东风镇中心区道路升级改造工程	中山市东风镇城市建设和管理局	东风镇	民乐社区	6419.5	本项目建设规模为: 本项目计划拟对凤仪路、凤宁路、凤安路、朝凤街及龙健路共5条道路进行改造升级。路线总长约3075米, 现状路面均为水泥路面。本次设计主要内容为: 凤仪路、龙健路、朝凤街路面加铺沥青罩面, 凤宁路、凤安路全线破除现状水泥路面, 新建路面基层加铺沥青, 同时对5条道路人行道进行改造, 优化交通设施及景观绿化。项目包括道路工程、污水工程、交通工程、景观工程、照明工程等。	中发改东风投审(2023)11号	2023年4月28日	项目可行性研究报告批复变更(调整), 变更项目建设单位。原批复文号为: 中发改东风投审(2022)13号
6	2304-442000-04-01-399330	东风镇新东和路建设工程	中山市东风镇城市建设和管理局	东风镇	永益村	3608.86	新东和路建设工程, 道路长663.723米, 设计内容主要有道路工程、交通工程、排水管线工程、照明工程、绿化工程等。道路宽24米, 含新建一座桥梁。	中发改东风投审(2023)12号	2023年4月28日	项目可行性研究报告批复
7	2202-442000-04-01-890182	东风镇教育配套体育设施建设项目	中山市东风镇集体资产管理有限公司	东风镇	民乐社区	12296.51	规划总用地面积14567.9平方米, 总建筑面积13093.82平方米。主要工程包括游泳健身中心、室外游泳池、室外网球场、停车场和绿化等配套工程。其中游泳健身中心地上建筑面积6714.75平方米(首层面积2936.75平方米, 是室内游泳场地; 二层面积1318.03平方米, 是乒乓球场地; 三层面积2459.97平方米, 是羽毛球场地), 地下室建筑面积6379.07平方米, 用于停车。室外面积11548.36平方米, 其中游泳池面积1969.19平方米、绿化面积4370.37平方米、网球场面积1387.47平方米、道路面积1327.21平方米、其他配套设施面积2494.12平方米。	中发改东风投审(2023)13号	2023年6月12日	项目可行性研究报告批复变更(调整), 变更项目名称。原批复文号为: 中发改东风投审(2022)14号、中发改东风投审(2022)27号

## 东风镇2023年4-6月政府投资项目信息公告

序号	项目代码	项目名称	申请单位	所在镇区	建设地址	总投资额(万元)	建设规模及内容	证书编号	出证时间	备注
8	2211-442000-04-01-724256	东风镇中心区20号道路建设工程	中山市东风镇城市建设和管理局	东风镇	民乐社区	1744.74	新建道路工程长度约为487米，道路设计宽度21米，其中机动车道15米宽，两侧人行道宽度各3米，共6米。工程内容包括：道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、路灯工程、绿化工程及交通工程等。	中发改东风投审(2023)14号	2023年6月20日	项目可行性研究报告批复
9	2305-442000-04-01-875962	东风镇农村生活污水治理项目二期工程	中山市东风镇城市建设和管理局	东风镇	东和平村、永益村、和泰村	5999.82	对东风镇永益村、东和平村和和泰村3个村内部(不包括住宅小区、工业企业)现有道路实施空白区污水覆盖、农村居民区生活污水收集和雨污分流改造。	中发改东风投审(2023)15号	2023年6月20日	项目可行性研究报告批复
10	2107-442000-04-01-592535	东风镇民古路建设项目	中山市东风镇城市建设和管理局	东风镇	民乐社区、伯公社区	16877.37	本项目民古路为城市次干路，路线大致自西南向东北，起点与东风大道(G105国道)相交，终点与东阜二路相交。路线全长约1.927公里，设计速度为40km/h，按双幅六车道设计，采用沥青路面。工程内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、桥涵工程、景观绿化工程等。	中发改东风投审(2023)16号	2023年6月21日	项目可行性研究报告批复
11	2305-442000-04-01-808945	东风镇西罟段护岸重建修复工程	中山市东风镇水务事务中心	东风镇	西罟段堤防滩涂	621.42	拆除并重建140米西罟堤段水段护岸挡墙。	中发改东风投审(2023)17	2023年6月25日	项目概算批复
12	2305-442000-04-01-183192	东风镇泵站排灌渠拆除封堵工程(永益、和平、和泰)	中山市东风镇水务事务中心	东风镇	五乡联围东风段永益、和平、和泰泵站旧址	122.96	拆除永益、和平、和泰等3座泵站出水箱涵及出水渠，恢复堤身及堤顶混凝土路面，新建护岸挡墙等。	中发改东风投审(2023)18号	2023年6月25日	项目概算批复