

# 横栏镇五沙村三队自耕地基础设施提升工程量清单



序号	项目	具体要求/材料名称	单位	数量	备注
1	铺沥青渣	路总长1065米，宽6米，厚0.05米	立方米	319.5	压实后厚度不低于0.05米
2	铺砖渣	路总长1065米，宽6米，厚0.8米，护坡两边各1米	立方米	5112	
3	勾机	碎砖渣填平及平整	台班	20	
4	压路机	压平路面	台班	5	
5	混凝土	C30混凝土，长780米，宽0.6米，厚0.2米	立方米	93.6	
6	安装水泥输水管	长2米，直径0.8米	条	370	数量以实际结算为准
7	沙井铁盖	直径0.5米	个	50	数量以实际结算为准
8	红砖	砌沙井，双移（即24长）砌砖	块	30000	
9	砌50个沙井人工	砌沙井，高1.8米，底部直径0.8米，顶部直径0.5米的沙井	个	50	
总计（含税）/元					

备注：①号路长175.41米；②号路长204.13米；③号路长226.07米；④号路长173.33米；⑤号路长139.99米；⑥号路长144.94米。