

横栏镇裕祥村工程量清单

工程名称:裕祥一、二队(高速路以北)中河清淤工程

第1页 共1页

序号	工程项目概况	项目明细	工程量	单位
1	清理河道两旁杂草、杂物	1、人、机配合清理河道两旁杂物、杂草,并修剪河道两旁松树但不能损毁树木	420.00	m
		2、货车清运杂物、杂草,施工方自行外运处理	1.00	台班
2	河道清淤	1、人、机配合清理河道淤泥,河道面宽约3米,河底1米,实际河道加深(清淤1米以内)	635.00	m
		2、货车清运淤泥,施工方自行外运处理,保持施工周边道路路面清洁。	2.00	台班